



MARIPAV
Pavimentação e Construção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

PROCESSO Nº 11/2019

“PROPOSTA DE PREÇOS”

01946591/0001-57

MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.

AVENIDA REPÚBLICA Nº 7450
DISTR. IND. SANTO BARION - CEP. 17512-035

MARÍLIA - SP.

Maripav Pavimentação e Construção Ltda.

(14) 3425-5411

maripav@maripav.com.br

Av. República, 7450, Distrito Industrial Santo Barion, 17512-035 Marília, SP

maripav.com.br

[Handwritten signature]



Marília SP, 26 de março de 2019

A
Prefeitura Municipal de Platina
Estado de São Paulo

REF.: Tomada de Preços nº- 02/2019 – Processo nº 11/2019

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação, confecção de calçadas, rampas de acessibilidade, recapeamento asfáltico e sinalização em vias públicas do Município, conforme projeto existente.

Maripav Pavimentação e Construção Ltda, sito a Avenida Republica, nº 7.450, Bairro Distrito Industrial Santo Barion, CEP: 17512-035, na Cidade de Marília, SP, telefone: (14) 3425-5411, fax: (14) 3425-5411, devidamente inscrito no CNPJ nº. 01.946.591/0001-57, Inscrição Estadual nº. 438.121.713-117, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **Antônio Marangão Filho**, portador do RG nº 27.446.608-9, CPF nº 176.400.928-25, abaixo assinado, vem apresentar sua "**Proposta de Preços**" para execução dos serviços, objeto da Tomada de Preços em referência, nas seguintes condições:

1º-) Valor Global da proposta

O valor global de nossa proposta é de R\$-327.690,69 (trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

2º-) Validade da Proposta

60 (sessenta) dias corridos a contar da data da abertura.

4º-) Prazo de Conclusão dos Serviços

De acordo com o Cronograma.

5º-) Condição de Pagamento

Conforme Edital

Sem mais para o momento, declaramos inteira submissão a todos os itens do Edital e seus anexos.


MARIPAV - PAV. E CONSTR. LTDA
Antonio Marangão Filho
Sócio - Gerente

01946591/0001-57

**MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.**

AVENIDA REPÚBLICA Nº 7450
DISTR. IND. SANTO BARION - CEP. 17512-035

MARÍLIA - SP.


Maripav Pavimentação e Construção Ltda.

(14) 3425-5411

maripav@maripav.com.br

Av. República, 7450, Distrito Industrial Santo Barion, 17512-035 Marília, SP

maripav.com.br





MARIPAV
Pavimentação e Construção

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
ESTADO DE SÃO PAULO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 02/2019 - PROCESSO Nº 11/2019

PROPOSTA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI - 29,77%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	10,00	334,58	434,18	4.341,84
1.2	Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	Unid/Mês	5,00	500,00	648,85	3.244,25
1.3	Locação de container tipo depósito, área mínima de 13,80 m ²	Unid/Mês	1,00	503,35	653,20	653,20
	SUB TOTAL					8.239,29
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m ²	7.279,33	1,75	2,28	16.596,87
2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	7.279,33	1,25	1,62	11.792,51
2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3 cm exclusive transporte - AF 03/2017	m ³	218,38	754,00	978,47	213.678,28
2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	5.459,50	0,95	1,24	6.769,78
2.5	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente c/caminhão basculante 6 m ³ , descarga em vibro acabadora	m ³	218,38	5,60	7,26	1.585,44
	SUB TOTAL					250.422,88
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
3.1	PAVIMENTAÇÃO					
3.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ DMT 50 a 200 M	m ³	101,19	4,64	6,02	609,30
3.1.2	Espalhamento de material em bota fora com utilização de trator de esteiras 165 HP	m ³	101,19	0,94	1,22	123,44
3.1.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	505,94	1,30	1,69	853,53
3.1.4	Base de solo - brita (50/50) mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte	m ³	101,19	43,55	56,51	5.718,74
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ em via urbana pavimentada (unidade m ³ xkm) - AF 04/2016	m ³ xkm	394,63	0,78	1,01	399,45
3.1.6	Carga, manobras e descarga de areia brita, pedra de mão e solos c/caminhão basculante 6m ³ (descarga livre)	m ³	131,54	1,13	1,47	192,89
3.1.7	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 - AF 09/2017	m ²	505,94	4,15	5,39	2.724,72


Maripav Pavimentação e Construção Ltda.

(14) 3425-5411

maripav@maripav.com.br

Av. República, 7450, Distrito Industrial Santo Barion, 17512-035 Marília, SP

maripav.com.br



[Handwritten signature]



MARIPAV

Pavimentação e Construção

3.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL							
3.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	505,94	1,27	1,65	833,83	
3.2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3 cm exclusive transporte - AF 03/2017	m ³	15,18	754,22	978,75	14.857,44	
3.2.3	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ ×km	379,46	0,99	1,28	487,50	
3.2.4	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente c/caminhão basculante 6 m ³ , descarregada em vibro acabadora	m ³	15,18	5,65	7,33	111,30	
SUB TOTAL						26.912,12	
4 CALÇADA							
4.1	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado AF 07/2016	m ²	160,52	62,63	81,27	13.046,26	
SUB TOTAL						13.046,26	
5 ACESSIBILIDADE							
5.1	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado AF 07/2016	m ²	11,75	62,63	81,27	954,98	
SUB TOTAL						954,98	
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
6.1.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	319,73	27,28	35,40	11.318,84	
6.1.2	Piso em ladrilho hidráulico podotátil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	35,74	93,93	121,89	4.356,45	
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.2.1	Fornecimento e implantação placa sinalização semi refletiva	m ²	10,17	239,46	310,75	3.160,30	
6.2.2	Placa esmaltada para identificação nr de rua dimensões 45x25cm	Unid	37,00	89,44	116,07	4.294,45	
6.2.3	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação AF 12/2015	m	77,70	49,44	64,16	4.985,10	
SUB TOTAL						28.115,15	
BDI ADOTADO - 29,77%							
LEIS SOCIAIS INCLUSAS							
TOTAL GERAL		SIM				327.690,69	

Marília (SP) 26 de março de 2019

01946591/0001-57
MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

AVENIDA REPÚBLICA Nº 7450
DISTR. IND. SANTO BARION - CEP. 17512-035

MARÍLIA - SP.

MARIPAV - PAV. E CONSTR. LTDA
Antonio Marangão Filho
Sócio - Gerente


Maripav Pavimentação e Construção Ltda.

(14) 3425-5411

maripav@maripav.com.br

Av. República, 7450, Distrito Industrial Santo Barion, 17512-035 Marília, SP

maripav.com.br





MARIPAV
Pavimentação e Construção

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
ESTADO DE SÃO PAULO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 02/2019 - PROCESSO Nº 11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO											
				PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5			
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM		
1	Serviços Preliminares	8.239,29	2,51	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00				100,00
2	Recapamento Asfáltico	250.422,88	76,42	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	20,00	100,00
3	Pavimentação Asfáltica	26.912,12	8,21	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00				100,00
4	Calçada	13.046,26	3,98	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00				100,00
5	Acessibilidade	954,98	0,29	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00				100,00
6	Sinalização Viária	28.115,15	8,58	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	20,00	100,00
	Total (%)		100,00												
	Total (R\$)	327.690,69		64.494,78	64.494,78	66.362,07	130.856,85	73.144,61	204.001,46	67.981,61	271.983,08	55.707,61	327.690,69		

Marília (SP) 26 de março de 2019


MARIPAV - PAV. E CONSTR. LTDA
Antonio Marangão Filho
Sócio - Gerente

01946591/0001-57
**MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.**

AVENIDA REPÚBLICA Nº 7450
DISTR. IND. SANTO BARION - CEP. 17512-035

MARÍLIA - SP.

Maripav Pavimentação e Construção Ltda.

(14) 3425-5411

maripav@maripav.com.br

Av. República, 7450, Distrito Industrial Santo Barion, 17512-035 Marília, SP

maripav.com.br

