



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 44.543.999/0001-90

Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: pplatina@femanet.com.br

Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP

OBRA: Execução de 1.976,60 m² de Recapeamento Asfáltico

LOCAL DE INTERVENÇÃO: Rua Maria Felicia Gonçalves.

BDI ADOTADO: 25,00%

Fonte: SINAPI 04/2022, DER 03/2022 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proposta Inicial

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI 25,00%	Total
1.0			Serviços Preliminares					
1.2	SINAPI	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de *2,40 x 1,20* m (sem poste para fixação)	m ²	2,88	R\$ 225,00	R\$ 281,25	R\$ 810,00
1.3	SINAPI	4491	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta	m	16	R\$ 7,49	R\$ 9,36	R\$ 149,80
			Subtotal do item 1.0.:					R\$ 959,80
2.0			Recapeamento Asfáltico					
2.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	m ²	1.976,60	R\$ 1,92	R\$ 2,40	R\$ 4.743,84
2.2	DER	23.25.02	Imprimadura betuminosa ligante	m ²	1976,60		R\$ 5,33	R\$ 10.535,28
2.3	DER	23.08.03.03	Camada de rolamento - CBUQ - grad. C. com Dop	m ³	59,30		R\$ 1.892,75	R\$ 112.236,29
2.4	SINAPI	95880	Transporte com caminhão basculante de 18,0 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade ton. x Km). AF_07/2020	ton x Km	4269,60	R\$ 1,15	R\$ 1,44	R\$ 6.137,55
2.5	SINAPI	95430	Transporte com caminhão basculante de 18,0 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade Ton. x Km). AF_07/2020	ton x Km	2988,72	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.643,80
			Subtotal do item 2.0.:					R\$ 135.296,75
3.0			Sinalização Viária (vertical)					
3.1	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, * 45 cm x 20 cm	unid.	9,00	R\$ 74,25	R\$ 92,81	R\$ 835,31
3.2	SINAPI	101173	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20,0 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af. 05/2020.	m	4,50	R\$ 55,57	R\$ 69,46	R\$ 312,58



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 44.543.999/0001-90

Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: pplatina@femanet.com.br

Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP

OBRA: Execução de 1.976,60 m² de Recapeamento Asfáltico

LOCAL DE INTERVENÇÃO: Rua Maria Felicia Gonçalves.

BDI ADOTADO: 25,00%

Fonte: SINAPI 04/2022, DER 03/2022 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proposta Inicial

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI 25,00%	Total
3.3	SINAPI	21014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm*, 6,23* kg/m (NBR 5580)	m	12,50	R\$ 126,25	R\$ 157,81	R\$ 1.972,66
			Subtotal do Item 3.2.:					R\$ 3.120,55
TOTAL GERAL.:								R\$ 139.377,10

Foram atendidos os limites da Planilha de Encargos Sociais do SINAPI com desoneração.

Platina, 04 de agosto de 2022.

Local e data

LEANDRO BERTACO LUCIO
CREA/SP Nº 506.923.348-8/SP